

KOSZTORYS OFERTOWY

**Przebudowa drogi rolniczej położonej na działce nr 3003 m. Wysoka
w km 0+000 – 1+300**

Lp	Nr SST Kod CPV	Nazwa SST Rodzaj robót wg CPV Opis	Jedn.	Ilość	Wartość jednost.	Waryość netto	
1	2	3	4	5	6	7	
		DZIAŁ 1 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	D-01.01.01 D-M – 00.00.00	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
	45 11 27 40 - 4	Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad					
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie podgórskim	km	1,03			
2	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia w ilości sztuk krzaków 1000/ha	ha	0,09			
		DZIAŁ 2 ROBOTY ZIEMNE ROBOTY ZIEMNE					
	D-02.00.01 D-M – 00.00.00	Wykonanie wykopów i nasypów w gruntach nieskalistych					
	45 23 31 20 - 6	Roboty w zakresie budowy dróg					
3	D-02.01.01 D-02.03.01	Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych z odwozem urobku na odległość do 5 km i wbudowaniem go w korpus drogowy wraz z zagęszczeniem (miejsce wbudowania km 1+100 – 1+300)	m ³	1394,40			
		DZIAŁ 3 NAWIERZCHNIE					
	D-05.01.03	Nawierzchnia żwirowa					
	45 23 32 00 - 1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni					
4	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni mechanicznie przy użyciu równiarki lub spycharki i walca	m ²	2310,00			
5	D-05.01.03	Wykonanie nawierzchni żwirowej gr 12 cm warstwa górna	m ²	660,00			
		OGÓŁEM WARTOŚĆ NETTO					
		PODATEK VAT 22%					
		WARTOŚĆ BRUTTO					

Sporządził: