

KOSZTORYS OFERTOWY

Droga gminna "od torów kolejowych do drogi krajowej 4E-40 w Rogóżnie km 0+000 do 1+676

Lp	Numer SST Podstawa wyceny	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
I. 01.00.00. 00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
	01.01.01	00	Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych	x	x	x	x
1.1	01.01.01	12	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pagórkowatym.	km	1.7		
RAZEM:							
II. 02.00.00. 00. ROBOTY ZIEMNE							
2.1	02.01.01	11	Roboty ziemne poprzeczne wykonane mechanicznie gr. IV kat.- zużycia na miejscu- uzupełnienie poboczy	m ³	321,5		
2.2	02.01.01	21	Roboty ziemne ręczne na przerzut poprzeczny gr. IV kat zużycia na miejscu wykopy pod ścianki czołowe zjazdów i murki czołowe przepustów pod drogą - wbudowanie gruntu w zjazdy	m ³	80		
2.3	02.01.01.	12	Roboty ziemne mechaniczne w gruncie IV kat. z transportem gruntu na odległość do 1 km. Pogłębianie rowów z odwozem gruntu na uzupełnienia poboczy i na zjazdy.	m ³	75		
02.03.01. 00. Wykonanie nasypów							
2.4	02.03.01	11	Ręczne formowanie nasypów z ziemi uzyskanej z wykopu - grunt kat.IV. - formowanie poboczy i zjazdów 30 % nasypów	m ³	143		
2.5			Zagęszczenie nasypów mechanicznie - grunt kat. IV.	m ³	476,5		
RAZEM							
III. 03.01.01. 00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO							
3.1	03.01.01.	61	Wykonanie żelbetowej obudowy wylotów i wlotów przepustów pod drogą (3szt fi 60 i 2 szt fi 50)	m ³	3,6		
RAZEM							
IV. 04.00.00. 00. PODBUDOWA							
4.1	04.03.01.	16	Skropienie podbudowy bitumicznej i z płyt betonowych emulsją asfaltową	m ²	2351		
4.2	04.03.01.	16	Skropienie podbudowy pod warstwę ścierną emulsją asfaltową	m ²	8171		
4.3	04.04.04	21	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 8 cm.	m ²	1336		
4.4	04.04.04	23	Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości warstwy 15 cm.	m ²	5963,4		
RAZEM:							
V. 05.00.00. 00. NAWIERZCHNIA							

Lp	Numer SST Podstawa wyceny	Nr. poz. cen.	Wyszczególnienie robót wraz z obmiarem i lokalizacją	Jedn.	Ilość jedn.	Cena jednostkowa	Wartość
1.	2.		3.	4.	5.	6.	7.
5.1	05.03.05.	16	Wykonanie warstwy wiążącej grubości 6 cm z betonu asfaltowego III standard z transportem mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	1015		
5.2	05.02.05.	27	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni grubości 6 cm z betonu asfaltowego III standard z transportem mieszanki z wytwórni do miejsca wbudowania.	m2	8171		
RAZEM:							
VI.	05.00.00.	00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
6.1	06.02.01.		Wykonanie ławy fundamentowej z pospółki pod przepusty rurowe.	m3	10,5		
6.2	06.02.01.	11	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm.	mb	175		
6.3	06.02.01.	31	Ścianki betonowe przepustów pod zjazdami fi 40	szt	102		
6.4.	06.02.01.	31	Ścianki betonowe przepustów pod zjazdami fi 50 cm	szt	24		
	07.01.01.		Oznakowanie				
6.5	07.01.01.	11	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi (farbami odblaskowymi) - linie ciągłe malowane mechanicznie	m2	35		
6.6	07.02.01.	11	Ustawienie słupków do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm	szt	2		
6.7	07.01.05.	11	Przymocowanie znaków ostrzegawczych do słupków stalowych.	szt	2		
RAZEM:							
			Obsługa geodezyjna				
7.1			Inwentaryzacja powykonawcza	km	1,7		
RAZEM:							
OGÓŁEM :							