

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu przy budynku Domu Kultury w Handzlówce, gm. Łańcut.

Parking ma być usytuowany na działce nr ewid. 760 obr. 4 w Handzlówce, po północnej stronie od Domu Kultury, przylegając bezpośrednio do drogi publicznej. Teren przeznaczony pod parking ma niewielki spadek w kierunku północno-zachodnim.

Wskaźniki zabudowy:

- powierzchnia parkingu - 198,10 m²

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zamówienie inwestora
2. Wizja lokalna
3. Kosztorys inwestorski sporządzono w oparciu o obowiązujące Katalogi Nakładów Rzeczowych oraz biuletyny cen SEKOCENBUD dla III kwartału 2008r., z uwzględnieniem województwa podkarpackiego
4. Kosztorys opracowano w cenach netto /bez podatku od towarów i usług VAT/

OPIS TECHNICZNY

Zakres robót przy budowie parkingu obejmuje:

1. Zdjęcie warstwy urodzajnej (humusu)
2. Wyprofilowanie istniejącego terenu do poziomu, poprzez przemieszczenie gruntu z ubiciem w nasypach
3. Wykonanie podbudowy z pospółki gr. 30 cm
4. Ustawienie krawężnika betonowego 100x30x15 stojącego po zewnętrznym obrysie parkingu (strona północna i zachodnia)
5. Wzdłuż wjazdu na parking z drogi publicznej, krawężnik betonowy 100x30x15 ułożyć na leżąco
6. Nawierzchnię parkingu wykonać z płyt betonowych typu IOMB.

Uwaga:

- ✓ materiały budowlane, stosowane do remontu muszą mieć certyfikaty dopuszczające do stosowania, Polskie lub Unii Europejskiej,
- ✓ dobór materiałów musi być zaakceptowany przez inwestora.

Schematy ułożenia krawężnika

