

Rodos 6.0.23.1 [6690] - Rekomendacja SKB,

**Przedmiar robót**

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Albigowej - Albigowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
		8533.J.406/SST	45200000-9	<b>1. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ ŚREDNIEGO CIŚNIENIA</b>		
		8533.J.406/SST	45200000-9	<b>1.1. Roboty ziemne</b>		
1	KNR 2-01 0119/01			Analog.Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci gazowej	km	0,076
2	KNR 2-01 0217/02			Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - pojemność łyżki 0,15m <sup>3</sup> , grunt kategorii III		
				70% całości wykopów 0,7 x 76 x 1,25 x 0,8	m <sup>3</sup>	53,200
				razem	m <sup>3</sup>	53,2
3	KNR 2-01 0229/02			Nakłady podstawowe na przemieszczenie gruntu na odległość do 10m, grunt kategorii III. ( mechaniczna zasypka wykopów)		
				70% całości wykopów 0,7 x 76 x 1,25 x 0,8	m <sup>3</sup>	53,200
				razem	m <sup>3</sup>	53,2
4	KNR 2-01 0317/02			Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m o ścianach pionowych (w gruntach suchych), z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym, wykopy o głębokości do 1,5m grunt kategorii III-IV(wykopy ręczne)		
				30% całości wykopów 0,3 x 76 x 1,25 x 0,8	m <sup>3</sup>	22,800
				razem	m <sup>3</sup>	22,8
5	KNR 2-01 0320/02			Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m w gruncie kategorii III-IV. (zasypka ręczna)		
				30% całości wykopów dla sieci głównej i rozdzielczej 0,3 x 76 x 1,25 x 0,8	m <sup>3</sup>	22,800

Rodos 6.0.23.1 [6690] - Rekomendacja SKB,

**Przedmiar robót**

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Albigowej - Albigowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				razem	m3	22,8
		8533.J.406/SST	45200000-9	<b>1.2. Montaż sieci + roboty towarzyszące</b>		
6	KNR 2-18 0501/01			Analog. Podsypka pod gazociąg z materiałów sypkich o grubości 10cm		
				76 x 0,8	m2	60,800
				razem	m2	60,8
7	KNR 2-18 0501/01			Analog. Obsypka gazociągu z materiałów sypkich o grubości 30cm. (przyjmuje się 3 warstwy 10 centymetrowe)		
				76 x 0,8 x 3	m2	182,400
				razem	m2	182,4
8	KNR 2-19w 0301/06			Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy 63mm	m	76
9	KNR 2-19 0219/01			Analog. Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi, taśmą ostrzegawczą polietylenową koloru żółtego, ułożoną 40 cm nad gazociągiem	m	76
10	KNR 2-19 0219/01			Analog. Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi, taśmą lokalizacyjną z wtopioną wkładką metalową (Cu), ułożoną 5cm nad gazociągiem	m	76
11	KNR 2-19w 0211/02			Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 MPa o średnicy nominalnej do 150mm	m	76
12	KNR 2-19w 0306/06			Rury ochronne z PE o średnicy nominalnej 125mm (PE 125x7,1) - 3szt		
				RO PE 125x7,1 , L=4m - 2szt 3 x 4 + 5	m	17,000
				razem	m	17
13	KNR 2-19w 0122/01			Anal. Uszczelnienie końców rury ochronnej (osłonowej) o średnicy nominalnej do 150mm pianką	końcówka	8

Rodos 6.0.23.1 [6690] - Rekomendacja SKB,

**Przedmiar robót**

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Albigowej - Albigowa

Nr	Podstawa	Nr ST	Kod CPV	Opis robót	Jm	Ilość
				poliuretanowa		
14	KNR 2-19w 0214/01			Anal. Sączki węchowe w skrzynce ulicznej dla rur ochronnych	szt	4
15	KNR 2-19w 0303/06			Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o średnicy nominalnej 63mm	złącze	8