

P R Z E D M I A R R O B Ó T

DROGA WEWNĘTRZNA KRACZKOWA DZIAŁY WSCHODNIE km 0+300 do 0+900

Data: 2013-06-14

Sprawdzający:

.....

Inwestor:

.....

Wykonawca:

.....

Wykonujący:

Władysław ROSÓL
37-112 Kosina.1065
Nr up. D-68/77

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.001	KNNR 1/0111-0200 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych, dla trasy drogowej w terenie pagórkowatym lub górskim km 0+300 do 0+900	0,6 = 0,6	~0,6	km
2 POBUDOWA				
2.001	KNNR 6/0101-0200 Koryta o głęb. 20 cm wykonywane na całej szer. jezdni lub chodników przy użyciu równiarki samojezdnej i walca wibracyjnego samojezdnego, w gruntach kat. II-IV 600*4,7	= 2 820,0	~2 820	m2
2.002	KNNR 6/112/6 Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa górna, po zagęszczeniu 15·cm 2820	= 2 820,0	~2 820	m2
3 NAWIERZCHNIA				
3.001	KNNR 6/204/4 Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 7·cm 600*4,5	= 2 700,0	~2 700	m2
4 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
4.001	KNNR 6/1302-0200 Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm 2*600	= 1 200,0	~1 200	m
4.002	KNNR 1/0311-0400 Ręczne formowanie nasypów z ziemi z odkładu, grunt kat. III-IV 600*2*0,6*0,1	= 72,0	~72,0	m3
4.003	KNR 201/237/6 (1) Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny ogumiony, grunt spoisty kategorii III-IV, walec 10·t R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000 72	= 72,0	~72	m3

Władysław ROSÓŁ
37-112 Kosina 1065
Nr up. D-68/77